

河北迁西经济开发区管理委员会

迁经开环评表字〔2025〕1号

签发人：姚强强

河北迁西经济开发区管理委员会 关于迁西隆辉环保科技有限公司金属非金属 地下矿山采空区充填、环保低碳胶凝胶固新 质材料项目环境影响报告表的 批 复

迁西隆辉环保科技有限公司：

根据环评结论、标准和措施，结合工程环境影响特点，经研究对《迁西隆辉环保科技有限公司金属非金属地下矿山采空区充填、环保低碳胶凝胶固新质材料项目环境影响报告表》批复如下：

一、金属非金属地下矿山采空区充填、环保低碳胶凝胶固新质材料项目为新建工程，总投资 5500 万元，其中环保投资 165 万元，建设单位为迁西隆辉环保科技有限公司，建设地点为河北迁西经济开发区东区。项目占地 15 亩，建筑面积 10000 平方米，建设生产车间、破碎车间，洗车平台，沉淀池等，配套建设辅助

生产设施办公室、配电室、库房。引进主要生产设备：上料仓、给料机、颚式破碎机等。原材料由矿山固废、钢渣粉等固废经破碎干选，去除磁性物料，制砂机制砂分级，钢渣微粉、矿渣粉经混料机配好比例成品粉料输送到成品仓暂存，年处理矿山钢厂固废约 150 万吨，生产新型低碳胶凝、胶固新制材料和地下矿山充填骨料约 150 万吨。备案编号：迁经开备字（2024）34 号。

根据你公司所报《报告表》以及报告表专家评审意见，从环境保护角度分析，我单位原则同意《报告表》结论。

二、项目实施中应重点做好以下工作：

1、建设单位须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

2、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关的各项污染防治措施，还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气环境保护措施

有组织：上料、破碎、输送等过程产生的颗粒物，给料机、破碎机、磁滑轮等均置于封闭厂房内，落料点均采取喷淋设施抑尘，同时设置封闭性集气罩，由管道并联收集废气后，共用 1 套高效脉冲布袋除尘器+20m 高排气筒（DA001）排放。原料入仓、储存产生的颗粒物，由 3 个筒仓配套的布袋除尘器处理后与 20m 高排气筒（DA002）排放。给料、混料搅拌等过程产生的颗粒物共用 1 套高效脉冲布袋除尘器+20m 高排气筒（DA002）排放。

排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求,同时参照执行《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发〔2019〕3号)中“水泥行业”要求。

无组织:厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求,同时参照《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发〔2019〕3号)中“水泥行业”要求。

(二) 严格落实噪声污染防治措施

噪声主要噪声源为颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机、湿式制砂机、除铁器等生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、合理布局和加强设备日常检修和维护等方式降低噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(三) 严格落实水环境保护措施

项目生产废水处理后循环使用,不外排,职工日常盥洗产生的生活污水泼洒厂区地面抑尘,不外排。

(四) 严格落实固体废物污染防治措施

固废包括除尘灰、废布袋、泥饼、磁性废料、沉泥、废电瓶、废钢球等。固体废物全部妥善处置,一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集,废油桶

采用其自带原盖封闭，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

须按照环评要求落实分区防渗措施，重点做好危废间等处防腐防渗处理，避免对地下水造成不利影响。

3、强化环境风险防范和应急措施，严格落实环境风险防范措施，有效防范和应对环境风险。

4、其他环境管理要求严格按照环评报告规定的措施落实。

三、根据建设项目实际情况，确定本项目总量控制指标 COD: 0t/a; NH₃-N: 0t/a; SO₂: 0t/a; NO_x: 0t/a。

四、项目实施中涉及工程性质、规模、工艺和选址或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。工程自批复之日起五年后决定开工建设的，需将环评文件报我单位重新审核。项目“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局迁西县分局负责。

河北迁西经济开发区管理委员会
2025年2月28日



河北迁西经济开发区管理委员会

2025年2月28日印
